

STWiORB	Nazwa robót	Ilość	J.m.
Roboty przygotowawcze			
	Wytyczenie obiektu		
M.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogowa w terenie równinnym	0,02	km
Roboty rozbiórkowe			
	Rozebranie elementów drewnianych wraz z wywiezieniem i utylizacją bądź składowaniem		
M.05.01.01	Poręcze drewniane	0,6	m3
M.05.01.01	Pomost drewniany	7,9	m3
	Rozebranie elementów z bloków granitowych wraz z ich wywiezieniem i utylizacją bądź składowaniem		
M.05.01.01	ścianka zapleczna i nisza podłożyskowa	2,3	m3
	Rozebranie elementów żelbetowych wraz z ich wywiezieniem i utylizacją bądź składowaniem		
M.05.01.01	skrzydełka	9,5	m3
	Rozebranie elementów stalowych wraz z ich wywiezieniem i utylizacją bądź składowaniem		
M.05.01.01	Łożyska stalowe	125	szt.
M.05.01.01	Poprzecznice i żebra	187	kh
	Rozebranie konstrukcji stalowej obiektu mostowego		
M.05.01.01	Rozebranie elementów stalowych ustroju nożnego	2235	kg
Roboty ziemne			
	Wykopy w gruncie kat. I-IV powyżej zwierciadła wody		
M.11.01.01	Przyczółek A	64,3	m3
M.11.01.01	Przyczółek B	56,3	m3
	Wykopy w gruncie kat. I-IV poniżej zwierciadła wody wraz z zabezpieczeniem		
M.11.01.02	Przyczółek A	9,3	m3
M.11.01.02	Przyczółek B	8,9	m3
	Zasyпки za przyczółkami wraz z dowiezieniem materiału i zagęszczeniem		
M.11.01.04	Przyczółek A	45	m3
M.11.01.04	Przyczółek B	45	m3
Konstrukcje tymczasowe i podporowe			
	Drewniane konstrukcje tymczasowe wykonane w nurcie rzeki		
M.21.01.01	Tymczasowa przeprawa dla pieszych	2,8	m3
M.21.01.01	Tymczasowe podparcie rury kanalizacji sanitarnej	0,7	m3
M.21.01.01	Tymczasowe podparcie belek na czas wykonywania płyty zespalającej	1,1	m3
Roboty konstrukcyjne mostowe			
	Roboty murowe		
M.22.01.01	Skrzydełka przyczółka A	9,84	m3
M.22.01.01	Skrzydełka przyczółka B	9,4	m3
	Roboty zbrojarskie		
M.12.01.01	Ława podłożyskowa przyczółka A	201,4	kg
M.12.01.01	Ława podłożyskowa przyczółka B	197,2	kg
M.12.01.01	Płyta ustroju nośnego	1685,1	kg
	Roboty beroniarskie		
M.13.01.01	Ława podłożyskowa przyczółka A	1,8	m3
M.13.01.01	Ława podłożyskowa przyczółka B	1,7	m3
M.13.01.01	Płyta ustroju nośnego	6,2	m3
	Konstrukcje stalowe		
M.14.01.01	Wykonanie belek stalowych	1727,74	kg
M.14.01.01	Wzmocnienie belek stalowych	448,96	kg
M.14.01.01	Montaż konstrukcji stalowej	2176,7	kg
	Izolacje i nawierzchnie		
M.15.01.01	Izolacja ustroju nosnego z papy zgrzewalnej gr. 5mm wraz z oczyszczeniem i gruntowaniem	46,1	m2
M.15.01.02	Izolacja ścian przyczółków z mas bitumicznych R+2P wraz z oczyszczeniem	46,1	m2
M.15.02.01	Izolacja kap chodnikowych i gzymsów z żywicy poliuretanowo epoksydowej gr. 3mm wraz z oczyszczeniem	11,5	m2
M.15.02.01	Izolacja nisz podłożyskowych z żywicy poliuretanowo epoksydowej gr. 3mm wraz z oczyszczeniem	11,2	m2
M.15.03.01	Warstwa wiążąca nawierzchni na obiekcie gr. 4cm (AC 11S)	46,1	m2
M.15.03.02	Warstwa ścieralna nawierzchni na obiekcie gr. 4cm (AC16 W)	46,1	m2
M.14.02.01	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powłokami malarskimi o grubości 240um z oczyszczeniem strum	85,1	m2
	Dylatacje		
M.18.01.01	Dylatacje bitumiczne szczelne (przesów +/-5mm)	9,8	m
	Łożyska		
M.16.01.01	Łożyska elastomerowe (Vobl=15kN, heff=20mm)	12	szt.
	Odwodnienie obiektu		
M.19.01.01	Dren z geokompozytu podłużny	25,4	m
M.19.01.01	Rurki odsączające z PCV wraz z koszykami	3,5	m
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
M.17.03.01	Barieroporęcze H1W2 A mostowe wraz z odcinkami kończącymi "baranami" i kotwami	26	m
Roboty branżowe			
	Zabezpieczenie istniejącego kabla energetycznego		
U.05.01.01	Zabezpieczenie rurą dwudzielną F110mm z PEHD	6,5	m
U.05.01.01	Ułożenie folii ostrzegawczej	8,5	m
	Podwieszenie rury kanalizacji sanitarnej		
U.05.02.01	Podwieszenie rury kanalizacji sanitarnej na obejmach systemowych	5	szt.
Roboty drogowe			
	Konstrukcja drogi		
D.04.05.01	Wykonanie odcinków przejściowych kruszywa stabilizowanego cementem	10,5	m3
D.04.04.01	Wykonanie podbudowy drogowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	9,1	m3
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową	38,8	m2
D.05.03.01	Warstwa wiążąca nawierzchni na dojazdach gr. 4cm (AC 11S)	38,8	m2
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	38,8	m2
D.05.03.02	Warstwa ścieralna nawierzchni na dojazdach gr. 4cm (AC16 W)	38,8	m2
	Elementy organizacji ruchu		
D.07.01.01	Malowanie linii krawędziowych P-7b	46,2	m
D.07.02.01	Ustawienie znaków (znaki średnie)	1	szt.